

18.02.2026 Dr. Karin Möller-Glock

Aktuelle Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung salzhaltiger Wässer

Motivation Umweltschutz

- Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen und Nebenbestimmungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb
- Minimierung von Umweltauswirkungen
- Reduzierung salzhaltiger Abwässer/Haldenwässer
- Maßnahmenprogramm der FGG Weser zur Reduzierung der Salzbelastung

Maßnahmenumsetzung und Bearbeitungsschritte

Maßnahme	Ziel	Bearbeitungsschritte	Stand
Übernahme Quelle Typhusbrunnen	Entlastung Lützgrund, Schutz Lützbach	wasserrechtlicher Antrag 14.12.2023; Bescheid 21.03.2024; Konzept Leitungen 29.04.2024, Wasser werden übernommen; SBP (Leitungsführung) zugelassen 09.07. und 20.10.2025	in Betrieb
Entnahmebrunnen	Entlastung Lützgrund, Schutz Lützbach	Umbau GWM 8: SBP gestellt; WR zur Grundwasserentnahme erteilt (22.12.2025), Infrastruktur genehmigt (17.11.2025)	errichtet
Grundwassermessstelle GWM 18	Wirksamkeitsnachweis Entnahmebrunnen	Antrag 06.02.2025; zugelassen und fertiggestellt	aufgenommen in Mess- und Beobachtungsplan
Tiefendrainage (Basis: Schurfe und Geoelektrik)	Aufnahme von Sickerwässern im Althaldenbereich	Planung Tiefendrainage, SBP gestellt	In Planung

- ca. 70 Messstellen im Mess- und Beobachtungsplan – Fortschreibung und Festsetzung zuletzt am 14.04.2025
- Geoelektrik 2010, 2017, 2019, 2022, 2024 (Bewertung 2025)

Verlauf Tiefendrainage



- Länge 1200 m
- Ausbau im freien Gefälle
- Umsetzungszeitraum voraussichtlich 2026
- Kosten im 7-stelligen Bereich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

